NACHRICHTEN AG

27. August 2024

Rathaus von Lüneburg: Aufdeckung der Geschichte unter der Barockfassade

Die Hansestadt Lüneburg untersucht die Barockfassade des Rathauses, entnimmt Materialproben und plant Instandsetzungsmaßnahmen.

In der Hansestadt Lüneburg ist derzeit die beeindruckende Barockfassade des Rathauses im Umbruch. Wer in den letzten Tagen in der Innenstadt unterwegs war, konnte es vielleicht beobachten: An mehreren Stellen kommt das mittelalterliche Mauerwerk zum Vorschein, während der Putz abgenommen wird. Der Grund für diese Maßnahmen liegt in der Notwendigkeit, die Stabilität und den Erhalt des Denkmal geschützten Bauwerks zu gewährleisten.

Maja Lucht, die Fachbereichsleiterin der Gebäudewirtschaft, erklärte: ȝWir entnehmen verschiedene Materialproben, untersuchen die Fassade und erarbeiten ein Instandsetzungskonzept.ȝ Diese Proben sind entscheidend, um den aktuellen Zustand des Mauerwerks genau zu beurteilen und die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung zu planen. Die Arbeiten stehen in direktem Zusammenhang mit den Schäden, die über die Ȝahre entstanden sind.

Ursachen für die Schäden

Ein zentraler Punkt der Sanierungsarbeiten bezieht sich auf den erneuerten Kalkputz, der 1948 durch einen Zementputz ersetzt wurde. Zement hat andere Eigenschaften als der ursprüngliche Kalkputz, wodurch unterschiedlichste Reaktionen im Laufe der Zeit entstehen konnten. Alterung und Witterung haben ihre

Spuren hinterlassen, was zu sichtbaren Rissen und Abplatzungen führt. ȝWir sichern die freigelegten Stellen so, dass kein Niederschlag hinter den Putz gelangen kannȝ, betont Lucht. Das ist wichtig, um weitere Schäden zu vermeiden.

Zusätzlich zu den äußeren Schäden zeigt sich auch im Inneren des Rathauses eine besorgniserregende Entwicklung: Risse, die statische Ursachen haben, deuten darauf hin, dass das Gebäude zusätzliche Maßnahmen zur Stabilität benötigt. Diese Erkenntnisse sind entscheidend, um die Sicherheit des Rathauses langfristig zu gewährleisten. Ein spezialisiertes Ingenieurbüro wurde damit beauftragt, eine gründliche Untersuchung durchzuführen.

Sanierungsprozess und Zukunftsperspektiven

Der Sanierungsprozess selbst ist facettenreich und umfasst mehrere Phasen. Zunächst wird das Material getestet, bevor eine umfassende Analyse der Untersuchungen erfolgt. Dies beinhaltet sowohl technische als auch chemische Untersuchungen, die essenziell sind, um die passende Vorgehensweise für die Wiederherstellung des Putzes festzulegen. Die finalen Entscheidungen und die anschließenden Arbeiten werden erst nach Abschluss dieser Voruntersuchungen getroffen.

Die derzeitige Gerüststellung am Rathaus bietet die einmalige Gelegenheit, gleich mehrere sicherheitstechnische Maßnahmen umzusetzen. Neben der Stabilitäten werden auch zusätzliche Zugbänder eingesetzt, um strukturelle Schwächen auszugleichen. Diese umfassende Herangehensweise reflektiert die Verantwortung der Stadt, das historische Erbe für zukünftige Generationen zu bewahren.

Der Blick hinter die Kulissen des Rathauses bietet nicht nur neue Einblicke in die Geschichte des Gebäudes, sondern verdeutlicht auch, wie wichtig es ist, die baulichen Gegebenheiten

regelmäßig zu überprüfen und rechtzeitig zu handeln. Während die Arbeiten fortschreiten, bleibt abzuwarten, welche weiteren spannenden Entdeckungen in der Fassade und im Inneren des Rathauses gemacht werden.

Ein historisches Denkmal im Wandel

Das Lüneburger Rathaus ist mehr als nur ein Gebäude; es ist ein Stück Geschichte, das durch kontinuierliche Pflege und Erhaltung lebendig gehalten wird. Die aktuellen Arbeiten sind notwendig, um sicherzustellen, dass dieses bedeutende Bauwerk nicht nur heute, sondern auch in Zukunft ein wichtiger Teil des Stadtbildes bleibt. In einer Zeit, in der vielen historischen Gebäuden die notwendige Aufmerksamkeit fehlt, zeigt Lüneburg, wie wichtig es ist, in die Erhaltung des kulturellen Erbes zu investieren, um die Schönheit und Geschichte seiner Stadt zu bewahren.

Historische Bedeutung des Lüneburger Rathauses

Das Lüneburger Rathaus, ein Meisterwerk der Backsteingotik und des Barock, ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern auch ein Symbol für die reiche Geschichte der Stadt. Die Ursprünge des Rathauses reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück, als Lüneburg ein bedeutendes Zentrum des Salzhandels war. Der Bau wurde seitdem mehrmals erweitert und umgestaltet, was die wechselvollen politischen und wirtschaftlichen Umstände widerspiegelt.

Die Barockfassade wurde im 18. Jahrhundert hinzugefügt und steht für den Wohlstand und die Macht, die Lüneburg in dieser Zeit genoss. Die Verwendung von Zementputz in der Nachkriegszeit zeigt die Herausforderungen, die das historische Gebäude im Laufe der Jahrzehnte bewältigen musste. Diese Aspekte erfordern eine sorgfältige Restaurierung, um die Integrität und die historische Bedeutung des Rathauses zu

bewahren.

Aktuelle Restaurierungsprojekte

Die aktuellen Maßnahmen zur Instandsetzung sind Teil eines umfassenderen Plans zur Erhaltung und Pflege historischer Bauten in Lüneburg. Die Stadt hat sich verpflichtet, das kulturelle Erbe zu schützen und in die Restauration historischer Gebäude zu investieren. Die Arbeiten am Rathaus sollen sicherstellen, dass sowohl die äußere Erscheinung als auch die Statik des Gebäudes für zukünftige Generationen erhalten bleibt.

Zusätzlich zu den Maßnahmen am Rathaus gibt es in Lüneburg zahlreiche andere Restaurierungsprojekte, die darauf abzielen, die historische Substanz der Stadt zu bewahren. Diese Projekte umfassen die Instandhaltung von Kirchen, dem ältesten Gebäude der Stadt und anderen wichtigen Sehenswürdigkeiten. Der Einsatz von modernen Techniken in der Denkmalpflege soll dabei helfen, die Balance zwischen Erhalt und den Anforderungen an moderne Nutzung zu finden.

Wichtige Erhaltungsmaßnahmen

Die Erhaltungsmaßnahmen am Rathaus beinhalten nicht nur die Wiederherstellung der Putzflächen, sondern auch die Überprüfung und Stabilisierung der inneren Statik. Risse, die im inneren Mauerwerk sichtbar werden, sind häufig ein Hinweis auf strukturelle Probleme, die langfristig zu ernsthaften Schäden führen können. Die Verwendung von Zugbändern zur Stabilisierung der Struktur ist eine gängige Praxis in der Restaurierung, die dazu beiträgt, die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.

Um die historische Fassade korrekt wiederherzustellen, werden die Materialproben sorgfältig untersucht. Dies erlaubt den Fachleuten, geeignete Restaurierungstechniken und -materialien auszuwählen, die die langfristige Integrität des Rathauses

unterstützen und gleichzeitig die historische Authentizität bewahren.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de