

Fehmarnbelt-Tunnel: Erster Abschnitt erfolgreich geflutet!

Erstes Tunnelteil des Fehmarnbelt-Tunnels in Schleswig-Holstein erfolgreich geflutet. R  ckbau des tempor  ren Damms beginnt.

Am Mittwochmittag, dem 28. August 2024, wurde ein bedeutender Schritt im Bau des Fehmarnbelt-Tunnels eingeleitet. Auf der deutschen Baustelle wurde mit dem Pumpen von Meerwasser begonnen, um einen Teil der Baugrube f  r den Tunnel zu fluten. Innerhalb von nur zwei Tagen wurden beeindruckende 90.000 Kubikmeter Wasser in das Arbeitsbecken gepumpt. Der vorderste Teil des in Lolland gefertigten Tunnelsegments liegt nun vollst  ndig unter Wasser.

Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Fortschritt in der Bauphase, da nun der tempor  re Damm, der bislang das Arbeiten im Trockenen erm  glicht hat, zur  ckgebaut werden kann. Der Damm umschloss die Baustelle und hat es dem Baupersonal erlaubt, unter sicheren Bedingungen zu arbeiten. Mit dem R  ckbau wird der Weg f  r folgende Bauarbeiten vorbereitet, die notwendig sind, um die Verbindung zwischen dem Absenktunnel und dem Tunnelportal bei Puttgarden zu erstellen.

Technische Fortschritte und Bauabl  ufe

Die Arbeiten konzentrieren sich nicht nur auf den deutschen, sondern auch auf den d  nischen Bereich des Tunnels. W  hrend die 89 Elemente des 18 Kilometer langen Absenktunnels in einer Fabrik auf Lolland gefertigt werden, werden weitere

Tunnelabschnitte direkt in den Portalbaugruben auf beiden Seiten des Fehmarnbelts erschaffen. Diese Bauweise, bekannt als Tunnel in offener Bauweise, hat bereits zu Fortschritten geführt: Rund 100 Meter Tunnel sind bereits bei Puttgarden erfolgreich erstellt worden.

In den Wochen vor dem Fluten wurde ein neuer Damm über dem nördlichsten Tunnelabschnitt errichtet, der die künftige Kipstenlinie bilden wird. Dieser Damm wurde lagerweise mit Bodenmaterial und großen Steinen aufgebaut. Um das Eindringen von Wasser in die Tunnelröhren zu verhindern, wurden die Röhren zudem mit Stahlschotten wasserdicht verschlossen.

Das Fluten verlief planmäßig und ist ein beeindruckender Anblick; das erste Tunnelteil auf deutscher Seite ist nun unter Wasser, erklärt Matthias Laubenstein, der als Projektdirektor bei Femern A/S für die Bauarbeiten der Tunnelportale und Rampen zuständig ist. Er hebt hervor, wie wichtig dieser Schritt für die zukünftige Verbindung zwischen den beiden Ländern ist.

Der nächste Schritt sieht den Rückbau des temporären Damms vor. Hierfür kommen große Schwimmbagger zum Einsatz, die direkt vor der Kipste Fehmarns operieren werden. Die Boote werden dazu verwendet, um Steine und Material aus dem Damm auf Schuten zu verladen. Das nun abgetragene Material wird in einen Bereich östlich der Baugrube transportiert, der derzeit als Zwischenlager dient und wie ein riesiges Schwimmbecken aussieht.

Insgesamt werden etwa 28.000 Kubikmeter Material benötigt, um den neuen, permanenten Kipstenschutzdamm zu errichten, der 200 Meter lang und 4,5 Meter hoch sein soll. Matthias Laubenstein ist optimistisch, dass die Arbeiten im geplanten Zeitrahmen bis November abgeschlossen werden können. Die Arbeiten, die wir jetzt hier machen, haben wir im Frühjahr dieses Jahres bereits am dänischen Portal erfolgreich durchgeführt. Dort lief alles nach Plan, so Laubenstein weiter.

Mit diesen Fortschritten am Fehmarnbelt-Tunnel wird nicht nur ein neuer Verkehrsweg zwischen Deutschland und Dänemark geschaffen, sondern auch eine bedeutende technische Herausforderung bewältigt. Der Tunnel wird nach seiner Fertigstellung zu einer wichtigen Verkehrsverbindung in der Region werden, die sowohl logistische Vorteile als auch eine Erleichterung des Reiseverkehrs bieten dürfte.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de